

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót remontowych Dworku Du Chateau z XVIII w. siedziby muzeum im. ks. Stanisława Staszica, przy ul. 3 Maja 11 w Hrubieszowie

Zamawiający: **Muzeum im. ks. Stanisława Staszica**, ul. 3 Maja 11, 22-500 Hrubieszów – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień w treści SIWZ:

1. Przedmiar robót nie zawiera pozycji dot. wykopów pod wykonanie izolacji ścian fundamentów z wywozem ziemi i przywiezieniem piasku (w celu uniknięcia osiadania gruntu) na zasypanie wykopów oraz pozycji ich zasypania z ubiciem warstwami

Ad. 1. W wycenie należy uwzględnić wykopy liniowe przy ścianach fundamentowych o szerokości 1,2 mb, głębokości 1,3 mb i długości 98,14mb z wywozem ziemi oraz zasypanie po wykonaniu izolacji warstwami zagęszczonego piasku tej samej objętości.

2. W celu prawidłowego wykonania izolacji fundamentów niezbędne będzie wykonanie wyrównanie powierzchni tych ścian ceglanych tynkiem z ewentualnym uzupełnieniem ubytków cegieł w ścianach, brak w przedmiarze tych prac

Ad. 2. Zastosowana w projekcie technologia wykonania izolacji pionowej nie wymaga wykonania tynku – uzupełnienia ubytków i wyrównanie powierzchni przewidziano szpachlą stanowiącą element systemu izolacji. W przypadku zastosowania innych materiałów i konieczności jej wykonania należy uwzględnić to w wycenie.

3. Prosimy o podanie rodzaju styropianu do izolacji fundamentów

Ad. 3. Nie ma wymagań co do rodzaju styropianu. Stanowi on jedynie zabezpieczenie izolacji pionowej.

4. Nie uwzględniono pozycji naprawy profili ciągnionych na elewacji

Ad. 4. Powierzchnia profili ciągnionych ujęta jest w powierzchni ogólnej ścian elewacji.

5. Założono wykorzystanie płyt piaskowca ze schodów i tarasu w 100. Zdaniem firmy kamieniarskiej (po wizji lokalnej) koszty odzyskania, oczyszczenia i scalenia

kolorystycznego starego kamienia będzie porównywalny z nowym kamieniem na całości . Połowa i tak będzie z nowych kamieni (max odzysk to ok 50%). Czy nie przewidzieć wykonania tych robót z nowego piaskowca .

6. W przypadku użycia części kamieni z odzysku - brak pozycji na wykonanie ostrożnego demontażu płyt kamiennych wraz z ich przygotowaniem do ponownego wbudowania oraz użycia co najmniej 50% nowego kamienia.

Ad. 5. i 6. W wycenie należy ująć ostrożny demontaż istniejącej i wykonanie nowej nawierzchni z płyt z wykorzystaniem jak największej ilości istniejących elementów kamiennych.

7. Malowanie elewacji budynku nie przewiduje wykonania gładzi i szlifowania jej powierzchni , oraz oczyszczenia i gruntowania ścian po starej powłoce malarskiej kredowej. Samo wykonanie malowania elewacji w zakresie podanym w przedmiarze nie gwarantuje uzyskania pożądanego efektu i przyczepności do powłoki kredowej.

Ad. 7. Należy uwzględnić w wycenie oczyszczenie przetarcie i zagruntowanie powierzchni. Nie przewiduje się wykonania gładzi i szlifowania.