

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4      Remont starych budynków  
45420000-7      Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Nazwa inwestycji      REMONT ZABYTKOWEGO DWORU DU CHATEAU, SIEDZIBY  
MUZEUM IM. KS. STANISŁAWA STASZICA, PRZY UL. 3 MAJA 11 W  
HRUBIESZOWIE  
Adres Inwestycji      22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 11, Nr geod. działki 400/7, 400/9  
Inwestor      Powiat Hrubieszowski  
Adres inwestora      22-500 Hrubieszów, ul. Narutowicza 34  
Branże      budowlana

---

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	<b>Remont stolarki okiennej i drzwiowej</b>				
1 d.1	KNR 0-19 0931-03 analogia	Wymiana stolarki okiennej drewnianej zgodnej z projektem	m2		
		{okna (bez opaski drewnianej) - 1710 mm x 1140 mm} 16 * 1,71 * 1,14	m2	31,190	
		{okna (z drewnianą opaską na elewacji) - 1714 x 1170 mm} 8 * 1,714 * 1,17	m2	16,043	
		{okna z łukowym zwieńczeniem - 2000 mm x 1190 mm} 3 * 2,0 * 1,19	m2	7,140	
				RAZEM	54,373
2 d.1	KNR 0-19 0931-03 analogia	Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej zgodnej z projektem	m2		
		{drzwi dwudzielne balkonowe z opaską drewnianą - 2550 mm x 1290 mm} 1 * 2,55 * 0,19	m2	0,484	
		{drzwi dwudzielne balkonowe bez opaski - 2510 mm x 1260 mm} 1 * 2,51 * 1,26	m2	3,163	
		{drzwi balkonowe podwójne (czterodzielne) - 2550 mm x 2600 mm} 1 * 2,55 * 2,60	m2	6,630	
				RAZEM	10,277